

índice de BDI: 25,10% Onerado

1	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS MATERIAL	PREÇOS MÃO DE OBRA	TOTAL GERAL C/ BDI
Materiais Subestação						
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3	R\$ 16,62	R\$ 49,65	R\$ 248,71
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,48	R\$ 13,60	R\$ 7,48	R\$ 118,14
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,7	R\$ 384,63	R\$ 146,13	R\$ 1.128,77
	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (PARTE INFERIOR A CAIXA DE MEDIÇÃO)	M2	1,6	R\$ 118,05	R\$ 81,22	R\$ 398,86
	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (PARTE SUPERIOR A CAIXA DE MEDIÇÃO)	M2	0,8	R\$ 118,05	R\$ 81,22	R\$ 199,43
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	9,44	R\$ 11,76	R\$ 3,64	R\$ 181,87
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,44	R\$ 9,20	R\$ 3,31	R\$ 147,74
	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA SUBESTAÇÃO	UN	1	20.188,66	R\$ 2.100,48	R\$ 27.883,71
						R\$ 30.307,22