

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
-	-	-	-	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 9ª ETAPA				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Município de GUAPORÉ/RS		GUAPORÉ/RS	RUA DO NASCENTE, 1350	GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 9ª ETAPA				
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-21	Não	Porto Alegre / RS	GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 9ª ETAPA	24,96%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 9ª ETAPA									728.290,99
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	899,71
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	250,00	BDI 1	312,40	899,71
2.			QUADRA EM MADEIRA FLUTUANTE					-	725.293,80
2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	924,00	1,69	BDI 1	2,11	1.949,64
2.2.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM	M2	924,00	40,09	BDI 1	50,10	46.292,40
2.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE	M2	924,00	41,66	BDI 1	52,06	48.103,44
2.4.	MERCADO	-	EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM MADEIRA FLUTUANTE CONFORME PROJETO/ESPECIFICAÇÕES	M2	924,00	544,72	BDI 1	680,68	628.948,32
3.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.097,48
3.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO	M2	924,00	1,82	BDI 1	2,27	2.097,48

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

GUAPORÉ/RS

Local

26 de dezembro de 2021

Data

Nome: RICARDO PEDROSO DE FARIAS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS215262

ART/RRT: 11618239