



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 850397/2017	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS -	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO APOIO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MELHORIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE				
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE GUAPORÉ		MUNICÍPIO / UF GUAPORÉ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 552, PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO SOCIAL URBANO				
DATA BASE jul-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	BDI 1 22,23%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE ÚNICO									
1.			INSTALAÇÃO DA OBRA					-	304.087,11
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	316,94	BDI 1	387,40	968,50
2.			COBERTURA					-	241.771,56
2.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.106,82	3,09	BDI 1	3,78	7.963,78
2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	2.106,82	37,37	BDI 1	45,68	96.239,54
2.3.	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	2.106,82	48,16	BDI 1	58,87	124.028,49
2.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	105,00	105,50	BDI 1	128,95	13.539,75
3.			PAVIMENTAÇÕES					-	55.216,20
3.1.	SINAPI	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	236,68	4,53	BDI 1	5,54	1.311,21
3.2.	SINAPI	83662	EXECUÇÃO DE DRENO CEGO	M3	19,34	83,46	BDI 1	102,01	1.972,87
3.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	149,00	76,69	BDI 1	93,74	13.967,26
3.4.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	5,00	731,87	BDI 1	894,56	4.472,80
3.5.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	470,39	49,13	BDI 1	60,05	28.246,92
3.6.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	114,00	37,64	BDI 1	46,01	5.245,14
4.			SERVIÇOS FINAIS					-	6.130,85
4.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.106,82	2,38	BDI 1	2,91	6.130,85

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

GUAPORÉ/RS

Local

06 de março de 2019

Nome: RICARDO PEDROSO DE FARIAS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS215262

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Data

ART/RTT: [Redacted]