

Nº OPERAÇÃO 850397/2017	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS -	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO APOIO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MELHORIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE GUAPORÉ		MUNICÍPIO / UF GUAPORÉ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 552, PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO SOCIAL URBANO				
DATA BASE jul-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	BDI 1 22,23%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário MO (R\$)	Preço Unitário MAT (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE ÚNICO									304.087,11
1. INSTALAÇÃO DA OBRA									968,50
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	116,22	271,18	387,40	968,50
2. COBERTURA									241.771,56
2.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.106,82	1,13	2,65	3,78	7.963,78
2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	2.106,82	13,70	31,98	45,68	96.239,54
2.3.	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	2.106,82	17,66	41,21	58,87	124.028,49
2.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	105,00	38,69	90,27	128,95	13.539,75
3. PAVIMENTAÇÕES									55.216,20
3.1.	SINAPI	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	236,68	1,66	3,88	5,54	1.311,21
3.2.	SINAPI	83662	EXECUCAO DE DRENO CEGO	M3	19,34	30,60	71,41	102,01	1.972,87
3.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	149,00	28,12	65,62	93,74	13.967,26
3.4.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	5,00	268,37	626,19	894,56	4.472,80
3.5.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	470,39	18,02	42,04	60,05	28.246,92
3.6.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	114,00	13,80	32,21	46,01	5.245,14
4. SERVIÇOS FINAIS									6.130,85
4.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.106,82	0,87	2,04	2,91	6.130,85

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

GUAPORÉ/RS

Local

25 de fevereiro de 2019

Data

Nome: RICARDO PEDROSO DE FARIAS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS215262

ART/RRT: