

**COMPOSIÇÃO 02 - TUBO DE 600 mm EM CONCRETO SIMPLES****OBRA:** Pavimentação da Rua Leonidas Carpi, Trecho entre a Rua Salgado Filho e Gino Morassuti**PROPRIETÁRIO:** Município de Guaporé - RS**LOCAL:** Bairro Santo André, Guaporé - RS**ÁREA PASSEIO:** 503,60m<sup>2</sup>**ÁREA PAVIMENTO:** 1.768,0m<sup>2</sup>**COMPOSIÇÃO PARA TUBO DE 600 mm**

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>PAVI</b>		<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO</b>	<b>M</b>			
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,986	14,85	14,64
COMPOSIÇÃO	88277	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	23,40	11,54
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	0,005	439,28	2,20
COMPOSIÇÃO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRA, CAÇAMBA 0,80m <sup>3</sup>	CHI	0,221	58,75	12,98
COMPOSIÇÃO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRA, CAÇAMBA 0,80m <sup>3</sup>	CHP	0,1050	146,07	15,34
INSUMO	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE P-S1, DN 600mm PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	1,03	61,010	62,84
<b>TOTAL</b>						<b>119,54</b>
<b>VALOR AO M<sup>2</sup> COM BDI - 24,03%</b>						<b>148,26</b>

**Tatiane Zambam**

Eng° Civil - CREA-RS 159.163

Guaporé, 04 de Outubro de 2018.

