




PROJETO DE GEOMETRIA DAS PLACAS DE CONCRETO
ESC. 1/400






PROJETO DE SINALIZAÇÃO
ESC. 1/550




SEÇÃO TÍPICA
1/75



DETALHES - SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA



DETALHES COSNTRUTIVOS - PAVIMENTO
SEM ESCALA





NOTAS.

CONCRETO

- O concreto a ser utilizado deve atender aos requisitos estabelecidos na normativa do DNIT 054/2004 - PRO (Pavimento rígido Estudos de traços e ensaios de caracterização de matérias), assim como deve ser ensaiado com antecedência mínima de 30 dias ao início da execução dos serviços para que se verifique, por meio de ensaios, a resistência aos 28 dias (idade de controle especificada) da mistura.
- Resistência característica à tração na flexão, F_{ctm} , $k = 4,5MPa$, determinada em corpos de prova prismáticos, moldados e ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes na norma NBR 12.142;
- Consumo recomendado de cimento: $C_{min} \geq 350Kg/m^3$;
- Relação água / cimento máxima: $A/C \leq 0,50$ l/Kg;
- Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 140mm \pm 10mm. Poderá ser ajustado conforme equipamentos a serem utilizados na execução do pavimento;
- A dimensão máxima característica do agregado no concreto não deverá exceder 1/3 da espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;
- Teor de argamassa entre 47% e 53%.

- O acabamento superficial do concreto (Texturização), deve estar de acordo com as exigências da prefeitura.
- As juntas deverão seguir o projeto executivo em questão.
- SUBLEITO**
- O grau de compactação, mínimo, a ser atingido é de 100%, em relação à massa específica aparente seca, máxima obtida no ensaio de compactação, adotado como referência (energia normal ou intermediária do método DNIT-ME 164/2013), é imprescindível que o valor de CBR aferido ao projeto seja igual ou maior do que o valor especificado no local.
- Expansão, determinada no ensaio de Índice de suporte Califórnia (DNIT172-16), utilizando-se a energia de referência selecionada, igual ou inferior a 2%.





INSTITUTO
RUAS

AV. CÂNDIDO DE ABREU, 526 - CENTRO - CURITIBA PR
CNPJ: 44.571.860/0001-50
TELEFONE: (41) 9 9241-0550 - 33424184
E-MAIL: contato@institutoruas.com.br

SSINATURA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALEXSANDER MASCHIO
ENG. CIVIL - CREA/PR - 70.043/D

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL - RS
CNPJ:88.768.080/0001-70

ESCRICÃO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO / SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

LOCALIZAÇÃO:

RUA JOSE F. CARDOSO - SÃO GABRIEL RS

XTENSÃO:

ESCALA:

DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

X

INDICADA

IRUAS

14/05/2025

01/01