

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>TERÇAS METÁLICAS INCLUIDO FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>87,07</b>	<b>88,04</b>
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,1	11,84	11,98
Cotação	1	Perfil U e=3 mm	O	8	9,12	9,12
					0,00	0,00
SINAPI-i	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,05	56,05	56,05
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	21,33	23,29
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,29	32,21
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,77	32,49
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>CONTRAVENTAMENTO COM FERRO REDONDO DE 1/2</b>	<b>M</b>		<b>7,74</b>	<b>7,74</b>
SINAPI-i	40433	ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES	UN	0,1	0,98	0,98
SINAPI-i	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	1	7,65	7,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

<b>Composição</b>			<b>UNID</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

01/05/2025

Data

 Responsável Técnico: Eng. Elton L. Mota Nunes  
 CREA/CAU: 22.859-D