



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação em CBUQ	0	0	Município de Monte Alegre dos Campos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em CBUQ				
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,48	6,48 m2
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	un	1,00	1
1.3.	MOBILIZAÇÃO DE OBRA		-	
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	un	1,00	1
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-	
1.4.1.	Imprimação com asfalto diluído	M2	3.055,00	470 X 6,50:3055
1.4.2.	ASFALTO DILUIDO CM-30	T	3,67	AREA X 0,0012:3,67
1.4.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	807,40	ITEM ANTERIOR X DISTANCIA ate a refiaria 3,67 X 220:807,40
1.4.4.	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	3.055,00	AREA DE APLICAÇÃO DE ASFALTO
1.4.5.	EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	1,37	AREA DE APLICAÇÃO DE ASFALTO X 0,00045
1.4.6.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	4.301,40	ITEM ANTERIOR X A DISTANCIA ate a refinaria: 1,370 X 220: 4301,40
1.4.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	152,75	AREA DE PAV X ESPESSURA 5CM
1.4.8.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	833,72	152,75m3 / 2,55 :59,90t(59,90T x 0,06323) de cap 50/70:3,79x 220:833,72
1.4.9.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	11.685,38	152,75 X 2,55 X 30:11685,38
1.5.	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		-	
1.5.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	un	1,00	1

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	trecho único	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	390.651,34	
SERVIÇOS INICIAIS	6,48	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	
MOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3.055,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3,67	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	807,40	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3.055,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,37	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.301,40	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	152,75	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	833,72	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	11.685,38	
DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	

Monte Alegre dos Campos, RS

Local

terça-feira, 17 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Ricardo Bueno e Silva

CREA/CAU: RS-069438

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação em CBUQ	0	0	Município de Monte Alegre dos Campos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
Pavimentação em CBUQ												
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-									
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,48									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-									
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	un	1,00									
1.3.	MOBILIZAÇÃO DE OBRA		-									
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	un	1,00									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-									
1.4.1.	Imprimação com asfalto diluído	M2	3.055,00									
1.4.2.	ASFALTO DILUIDO CM-30	T	3,67									
1.4.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	807,40									
1.4.4.	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	3.055,00									
1.4.5.	EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	1,37									
1.4.6.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	4.301,40									
1.4.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	152,75									
1.4.8.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	833,72									
1.4.9.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	11.685,38									
1.5.	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		-									
1.5.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	un	1,00									

Monte Alegre dos Campos, RS

Local

terça-feira, 17 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Ricardo Bueno e Silva

CREA/CAU: RS-069438

ART/RRT: