



MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**
Obra: **FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA DA EMEF SANTA LUZIA**
Local: **ERS 350, KM 30 – PICADA GRANDE - CHUVISCA/RS**
Área: **1.027,52 m²**

Disposições Iniciais

As presentes especificações têm como objetivo, complementar os elementos gráficos dos projetos de arquitetura e engenharia, estabelecendo normas de serviço e indicações dos materiais a serem empregados.

Complementará estas especificações as normas brasileiras da ABNT.

A empresa responsável pela execução da obra deverá dispor de todos os equipamentos e ferramentas necessárias para o desempenho dos serviços, bem como, deverá disponibilizar os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários.

1. ALVENARIAS

As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos furados de 14 cm de largura, assentados rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico. O assentamento será com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8. As juntas terão espessura média de 1,0 cm e deverão ser limpas com a colher de pedreiro, de forma a facilitar a aderência dos revestimentos.

Os vãos das janelas levarão vergas e contra verga de concreto armado com o mínimo de 20 cm de apoio de cada lado.

2. REVESTIMENTOS

Todas as alvenarias receberão revestimento, devendo ser aplicado em duas camadas, sendo uma de chapisco e uma de reboco.

O chapisco será de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e, só após a completa secagem poderá ser aplicada a camada de emboço.

O reboco interno de paredes, será de argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, aplicado nas alvenarias com o auxílio de taliscas, devendo obedecer a uma espessura de aproximadamente 20 mm.

3. ESQUADRIAS

As novas esquadrias externas serão de alumínio, sendo as portas de lambri, com barras anti-pânico e, as janelas do tipo basculante, todas na cor branco acetinado, com dimensões, forma e desenho, de acordo com o projeto arquitetônico. Serão fixadas na alvenaria com bucha e parafuso, devendo ter vedação de silicone ou outro material superior entre a esquadria e a alvenaria, de forma que tenha completa vedação a água da chuva.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA -RS

4. PINTURA

Todas as superfícies de alvenaria e elementos de concreto armado receberão uma demão de fundo selador acrílico. Após a perfeita secagem do selador, será aplicada duas demãos de tinta acrílica em todas as superfícies. As paredes de alvenaria, nas faces internas receberão tinta do padrão acetinado na cor a ser definida.

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, secas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Será aplicada cada demão quando a precedente estiver perfeitamente seca.

As cores das tintas serão determinadas pelo setor de engenharia da prefeitura.

5.SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão da obra, finalizados todos os serviços acima dispostos, deve ser feita limpeza da obra. A limpeza deve remover quaisquer respingos de argamassa, tintas, poeiras, etc., de forma a garantir um perfeito uso da edificação. O terreno no entorno da obra da mesma forma deverá ser limpo de restos de materiais e equipamentos fora de uso.

6. CONDIÇÕES GERAIS

Os projetos e as determinações deste memorial deverão ser seguidos rigorosamente pelo construtor. Qualquer solicitação de alteração somente será considerada, quando formulada por escrito e dirigida à fiscalização do departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Chuvisca, com antecedência mínima de três dias.

Chuvisca, Novembro de 2021.

Súlvian Bartz Koch

Engenheiro Civil - CREA RS 222652