

Planilha de Orçamento de Serviços - SINAPI DE DEZEMBRO DE 2020(Desonerado)										Data do Orçamento: 22/02/2021	
Obra:	PINTURA EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES						Endereço: ESTRADA CAPELA SÃO PEDRO ESQUINA ESTRADA PASSO DOS CARROS – COSTA DO SUTIL				
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA						Cidade: Chувиска		Estado: RS		
Responsável Técnico:	Airton Braga dos Santos-Engenheiro Civil-Crea 35502-D/RS - 220090240-9						ART Nº		BDI adotado		30,00%
Item	Cód. Sinapi	Descrição	Qtd.	Un	Unit	Custo Sinapi	BDI	Unit Total	Total	% do Orç	
1. PINTURA DE PAREDES E PEÇAS DE CONCRETO-Incluso andaimes e ferramentas											
1.01	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	153,68	M2	1,93	296,60	88,98	2,51	385,58	0,54	
1.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	3.073,65	M2	12,82	39.404,19	11.821,26	16,67	51.225,45	71,76	
Total do Grupo						39.700,79	11.910,24		51.611,03	72,30	
2. PINTURA DE BARRAS DE MADEIRA DE PROTEÇÃO DAS PAREDES-Incluso andaimes e ferramentas											
2.01	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	3,29	M2	10,08	33,16	9,95	13,10	43,11	0,06	
2.02	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	32,85	M2	23,19	761,79	228,54	30,15	990,33	1,39	
Total do Grupo						794,95	238,49		1.033,44	1,45	
3. PINTURA DE PORTAS-ABERTURAS DE FERRO-BEIRADOS DE MADEIRA-Incluso andaimes e ferramentas											
3.01	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	26,39	M2	10,08	266,01	79,80	13,10	345,81	0,48	
3.02	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	52,777	M2	8,40	443,33	133,00	10,92	576,33	0,81	
3.03	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	527,77	M2	23,19	12.238,99	3.671,70	30,15	15.910,69	22,29	
Total do Grupo						12.948,33	3.884,50		16.832,83	23,58	
4. PINTURA DE PORTÕES E ESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO- PEÇAS DE FERRO-Incluso andaimes e ferramentas											
4.01	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	6,12	M2	8,40	51,41	15,42	10,92	66,83	0,09	
4.02	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	61,18	M2	23,19	1.418,76	425,63	30,15	1.844,39	2,58	
Total do Grupo						1.470,17	441,05		1.911,22	2,68	
TOTAL DO ORÇAMENTO						54.914,24	16.474,28		71.388,52	100,00	
Observações:						DISCRIMINAÇÃO DO BDI					
1- Orçamento realizado com base na tabela SINAPI-RS de dezembro de 2020.(Desonerado)						Item componente do BDI		% Adotado			
						Garantia		0,42%			
						Risco		2,05%			
						Despesa financeiras		1,20%			
						Administração central		6,00%			
						Lucro		9,95%			
						Tributos		8,65%			
						Cofins		3,00%			
						Pis		0,65%			
						ISS		5,00%			
						Total		30,00%			
Chувиска, 22 de fevereiro de 2021.											