



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES



PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - CAMPINA DAS MISSÕES
ORÇAMENTO GERAL - RUAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO
Data Base do SINAPI utilizada é de Agosto/2019 DESONERADO

ITEM	SINAPI CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd.	Preço unitário utilizado (sem BDI)	BDI	Preço unitário com BDI	Custo Total
1	DRENAGEM							
1.1	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	81,00	R\$ 381,87	28,17%	R\$ 489,44	R\$ 39.644,64
1.2	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	195,00	R\$ 110,83	28,17%	R\$ 142,05	R\$ 27.699,75
1.3	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	105,00	R\$ 192,95	28,17%	R\$ 247,30	R\$ 25.966,50
1.4	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	JNIDADE	15,00	R\$ 750,36	28,17%	R\$ 961,74	R\$ 14.426,10
Total do Item								R\$ 107.736,99
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.489,30	R\$ 35,59	28,17%	R\$ 45,62	R\$ 113.561,86
2.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	126,00	R\$ 39,30	28,17%	R\$ 50,37	R\$ 6.346,62
2.3	COMP-3	SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA	M	372,60	R\$ 19,50	28,17%	R\$ 24,99	R\$ 9.311,27
2.4	COMP-4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA	M2	13.798,40	R\$ 45,70	28,17%	R\$ 58,57	R\$ 808.172,27
Total do Item								R\$ 937.392,02
3	SINALIZAÇÃO							
3.1	COMP-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO	JNIDADE	64,00	R\$ 260,93	28,17%	R\$ 334,43	R\$ 21.403,52
3.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	407,87	R\$ 12,77	28,17%	R\$ 16,37	R\$ 6.676,83
Total do Item								R\$ 28.080,35
4	PASSEIO							
4.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	265,61	R\$ 456,94	28,17%	R\$ 585,66	R\$ 155.557,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES



5.2	83682	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	171,46	R\$ 96,75	28,17%	R\$ 124,00	R\$ 21.261,04
5.3	COMP-2	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) -	M2	667,38	R\$ 47,43	28,17%	R\$ 60,79	R\$ 40.570,03
							Total do Item	R\$ 217.388,22
							TOTAL	R\$ 1.290.597,58