



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	MCIDADES	AVANÇAR CIDADES	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBINO FERREIRA DOS PASSOS ENTRE A RUA ANTONIO BACKES				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES		CAMPINA DAS MISSÕES/RS	RUA ALBINO FERREIRA DOS PASSOS	RUA ALBINO FERREIRA DOS PASSOS ATÉ RUA ANTONIO BACKES E RUA LEO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-19	Sim	Porto Alegre / RS	RUA ALBINO FERREIRA DOS PASSOS ENTRE A RUA ANTONIO BACKES E A RUA LEO GUIDO ROTH	28,17%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA ALBINO FERREIRA DOS PASSOS ENTRE A RUA ANTONIO BACKES E A RUA LEO GUIDO ROTH									135.763,47
1.			SERVICIOS INICIAIS						
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-		BDI 1	-	-
2.			DRENAGEM						3.234,54
2.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	16,00	110,83	BDI 1	142,05	2.272,80
2.2.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	750,36	BDI 1	961,74	961,74
3.			PAVIMENTAÇÃO						103.643,99
3.1.	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA	M²	1.525,52	45,70	BDI 1	58,57	89.349,71
3.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	246,10	35,59	BDI 1	45,62	11.227,08
3.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	21,60	39,30	BDI 1	50,37	1.087,99
3.4.	COMPOSIÇÃO	3	SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.	M	79,20	19,50	BDI 1	24,99	1.979,21
4.			SINALIZAÇÃO						3.092,39
4.1.	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	7,00	260,93	BDI 1	334,43	2.341,01
4.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	45,90	12,77	BDI 1	16,37	751,38
5.			PASSEIO						25.792,55
5.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	30,80	456,94	BDI 1	585,66	18.038,33
5.2.	SINAPI	83682	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	19,53	96,75	BDI 1	124,00	2.421,72
5.3.	COMPOSIÇÃO	2	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	87,72	47,43	BDI 1	60,79	5.332,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAMPINA DAS MISSÕES/RS

Local

18 de outubro de 2019

Data

Nome: GABRIEL DE OLIVEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA-RS 168-937

ART/RRT: