



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES



CAMPINA DAS MISSÕES/RS								
ORÇAMENTO - RUA CONSTANTINO HEINZMANN E TRECHO DA RUA ALBERTO KUNST								
Data Base do SINAPI utilizada é de outubro/2019 DESONERADO								

ITEM	SINAPI CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd.	Preço unitário utilizado (sem BDI)	BDI	Preço unitário com BDI	Custo Total
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.2	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,88	R\$ 369,51	28,17%	R\$ 473,60	R\$ 1.363,97
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.666,50	R\$ 0,33	28,17%	R\$ 0,42	R\$ 1.959,93
Total do Item								R\$ 3.323,90
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	COMP-4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA	M2	2.898,26	R\$ 45,53	28,17%	R\$ 58,36	R\$ 169.142,46
2.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	562,88	R\$ 33,90	28,17%	R\$ 43,45	R\$ 24.457,14
2.3	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	14,40	R\$ 37,36	28,17%	R\$ 47,88	R\$ 689,47
2.4	COMP-3	SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA	M	43,40	R\$ 18,45	28,17%	R\$ 23,65	R\$ 1.026,42
2.5	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:M3XKM) AF01/2018	M3XKM	170,85	R\$ 1,67	28,17%	R\$ 2,14	R\$ 365,63
Total do Item								R\$ 195.681,12
4	SINALIZAÇÃO							
4.1	COMP-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	10,00	R\$ 292,57	28,17%	R\$ 374,99	R\$ 3.749,90
4.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	62,20	R\$ 12,57	28,17%	R\$ 16,11	R\$ 1.002,04
Total do Item								R\$ 4.751,94
5	PASSEIO							
5.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	49,83	R\$ 439,88	28,17%	R\$ 563,79	R\$ 28.093,66
5.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5CM	M3	57,76	R\$ 84,45	28,17%	R\$ 108,24	R\$ 6.251,94
5.3	COMP-2	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) -	M2	158,62	R\$ 47,71	28,17%	R\$ 61,15	R\$ 9.699,61
Total do Item								R\$ 44.045,21
TOTAL								R\$ 247.802,17