



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES



CAMPINA DAS MISSÕES/RS								
ORÇAMENTO - TRECHO DA RUA PEDRO ROMANO NEDEL, ANTONIO BACKES E PEDRO AGNES								
Data Base do SINAPI utilizada é de outubro/2019 DESONERADO								

ITEM	SINAPI CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd.	Preço unitário utilizado (sem BDI)	BDI	Preço unitário com BDI	Custo Total
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.2	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,88	R\$ 369,51	28,17%	R\$ 473,60	R\$ 1.363,97
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.283,60	R\$ 0,33	28,17%	R\$ 0,42	R\$ 2.219,11
Total do Item								R\$ 3.583,08
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	COMP-4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA	M2	3.380,74	R\$ 45,53	28,17%	R\$ 58,36	R\$ 197.299,99
2.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	514,60	R\$ 33,90	28,17%	R\$ 43,45	R\$ 22.359,39
2.3	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	36,00	R\$ 37,36	28,17%	R\$ 47,88	R\$ 1.723,70
2.4	COMP-3	SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA	M	194,60	R\$ 18,45	28,17%	R\$ 23,65	R\$ 4.602,30
2.5	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:M3XKM) AF01/2018	M3XKM	298,93	R\$ 1,67	28,17%	R\$ 2,14	R\$ 639,73
Total do Item								R\$ 226.625,11
4	SINALIZAÇÃO							
4.1	COMP-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	12,00	R\$ 292,57	28,17%	R\$ 374,99	R\$ 4.499,88
4.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	99,32	R\$ 12,57	28,17%	R\$ 16,11	R\$ 1.600,05
Total do Item								R\$ 6.099,93
5	PASSEIO							
5.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	48,84	R\$ 439,88	28,17%	R\$ 563,79	R\$ 27.535,51
5.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5CM	M3	58,03	R\$ 84,45	28,17%	R\$ 108,24	R\$ 6.281,16
5.3	COMP-2	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) -	M2	183,58	R\$ 47,71	28,17%	R\$ 61,15	R\$ 11.225,91
Total do Item								R\$ 45.042,58
TOTAL								R\$ 281.350,70