



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES



CAMPINA DAS MISSÕES/RS								
ORÇAMENTO - RUA PEDRO AGNES								
Data Base do SINAPI utilizada é de outubro/2019 DESONERADO								

ITEM	SINAPI CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtd.	Preço unitário utilizado (sem BDI)	BDI	Preço unitário com BDI	Custo Total
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.100,40	R\$ 0,33	28,17%	R\$ 0,42	R\$ 462,17
<b>Total do Item</b>								<b>R\$ 462,17</b>
2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
2.1	COMP-4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA	M2	738,84	R\$ 45,53	28,17%	R\$ 58,36	R\$ 43.118,71
2.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	46,60	R\$ 33,90	28,17%	R\$ 43,45	R\$ 2.024,77
2.4	COMP-3	SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA	M	110,60	R\$ 18,45	28,17%	R\$ 23,65	R\$ 2.615,70
2.5	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:M3XKM) AF01/2018	M3XKM	65,33	R\$ 1,67	28,17%	R\$ 2,14	R\$ 139,81
<b>Total do Item</b>								<b>R\$ 47.898,99</b>
4	<b>SINALIZAÇÃO</b>							
4.1	COMP-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	3,00	R\$ 292,57	28,17%	R\$ 374,99	R\$ 1.124,97
4.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,28	R\$ 12,57	28,17%	R\$ 16,11	R\$ 455,59
<b>Total do Item</b>								<b>R\$ 1.580,56</b>
5	<b>PASSEIO</b>							
5.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,59	R\$ 439,88	28,17%	R\$ 563,79	R\$ 2.587,80
5.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5CM	M3	6,67	R\$ 84,45	28,17%	R\$ 108,24	R\$ 721,96
5.3	COMP-2	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) -	M2	41,48	R\$ 47,71	28,17%	R\$ 61,15	R\$ 2.536,50
<b>Total do Item</b>								<b>R\$ 5.846,26</b>
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 55.787,98</b>