

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	TESOURA EM ESTRUTURA METÁLICA VÃO = 25m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.871,93	1.914,75
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1	17,00	19,20
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,15	23,80	23,80
SINAPI-I	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	266,679	5,10	5,10
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	H	1,2	11,18	12,95
SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	21,54	17,53	19,00
COMPOSIÇÃO	02	PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA h = 6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		710,97	731,08
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	17,00	19,20
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,65	23,80	23,80
SINAPI-I	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	96,936	5,10	5,10
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	H	1	11,18	12,95
SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	7,83	17,53	19,00
COMPOSIÇÃO	03	TERÇA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M		32,79	33,70
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,129	17,00	19,20
SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	4,45	5,23	5,23
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0166	23,80	23,80
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	H	0,0569	11,18	12,95
SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	0,36	17,53	19,00
COMPOSIÇÃO	04	TIRANTE EM VERGALHÃO DE AÇO 10 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M		5,20	5,45
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1128	17,00	19,20
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0023	23,80	23,80
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,6479	5,01	5,01
COMPOSIÇÃO	05	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP:0,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		45,99	47,77
SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	1,1	28,71	28,71
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,02	20,24
COMPOSIÇÃO	06	PISO EM TABUA DE MADEIRA ANGELIN, ENCAIXE MACHO/FEMEA ESPESSURA 2,00CM FIXADO COM PREGOS SOBRE BARROTES ESPAÇADOS EM 30CM, E BASE DE CAIBROS ESPAÇADOS EM 1/M EMENDAS RODAS SOBRE BARROTE E CAIBROS.	M2		156,77	161,09
SINAPI-I	4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,55	9,97	9,97
SINAPI-I	3993	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1,05	98,62	98,62
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,12	11,37	11,37
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,036	10,87	10,87
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,326	14,75	16,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,933	17,66	19,84
COMPOSIÇÃO	101	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO 100 X100 COM VIDROS E PINTADA	UN		368,49	371,55
SINAPI-I	34379	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1	269,70	269,70
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,10	0,10
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233	15,56	15,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,519	17,79	19,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,259	14,78	16,51
SINAPI-I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	0,96	60,00	60,00
SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	1	17,53	19,00
COMPOSIÇÃO	102	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO 60 X60 COM VIDROS E PINTADA	UN		198,15	199,25
SINAPI-I	11190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	1	162,60	162,60
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	3,312	0,10	0,10
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,224388	15,56	15,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18684	17,79	19,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09324	14,78	16,51
SINAPI-I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	0,3456	60,00	60,00
SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	0,36	17,53	19,00
COMPOSIÇÃO	103	RAMPA DE ACESSO CONCRETO ARMADO,FCK= 15MPa, MOLDADA IN LOCO	M3		2.244,84	2.371,50
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	1	277,10	277,10
SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M²; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	12	100,92	108,67
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1	148,70	166,36
SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80	7,60	7,80

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	08	EXECUÇÃO DE FIXAÇÃO DE CONDULETE TIPO B, COM PLACA 1 FUNÇÃO RETANGULAR E MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A/220V	UNIDADE		26,47	27,84
SINAPI-I	10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	1	8,40	8,40
SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,29	2,29
SINAPI-I	12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1	7,09	7,09
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA	H	0,15	15,22	17,62
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6	10,69	12,38

COMPOSIÇÃO	09	EXECUÇÃO DE FIXAÇÃO DE CONDULETE TIPO B, COM PLACA RETANGULAR E MÓDULO DE TOMADA SIMPLES 10A/220V	UNIDADE		24,85	26,07
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	7,78	7,78
SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,29	2,29
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA	H	0,12	15,22	17,62
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,55	10,69	12,38
SINAPI-I	12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1	7,09	7,09

COMPOSIÇÃO	10	EXECUÇÃO E FIXAÇÃO DE BARRA ROSCADA CHUMBADA EM PILARETE E SAPATA	M		19,11	19,73
SINAPI-I	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,62	5,38	5,38
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,79	19,99
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,78	16,51

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: