

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Nº OPERAÇÃO 1083.041-22		OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DE CAMPINA DAS MISSÕES						
PROPONENTE/TOMADOR/MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES			BDI 26,85%	LOCALIDADE/ENDEREÇO TRECHOS DAS RUAS SANTA VITÓRIA E RIVEIRA			GESTOR: MDR	
DATA BASE jul/22		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS SANTA VITÓRIA E RIVEIRA		LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE			DESONERADO SIM	
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS SANTA VITÓRIA E RIVEIRA							PREÇO TOTAL	251.960,28
ITEM	FONTE/ CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS						R\$3.146,50
1.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	132,9	M	R\$0,49	26,85%	R\$0,62	R\$82,40
1.2	Composição - 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,5	M2	R\$536,78	26,85%	R\$680,91	R\$3.064,10
2		PAVIMENTAÇÃO						R\$185.288,08
2.1	Composição - 02	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO MODELO ONDA, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA	1.682,55	M2	R\$73,55	26,85%	R\$93,30	R\$156.981,92
2.2	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	229,94	M	R\$46,94	26,85%	R\$59,54	R\$13.690,62
2.3	SINAPI - 94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	6,04	M	R\$50,89	26,85%	R\$64,55	R\$389,88
2.4	SINAPI - 95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	4.959,32	TXKM	R\$1,28	26,85%	R\$1,62	R\$8.034,10
2.5	SINAPI - 95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	363,68	TXKM	R\$0,49	26,85%	R\$0,62	R\$225,48
2.6	SINAPI - 95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	3.682,77	TXKM	R\$1,28	26,85%	R\$1,62	R\$5.966,08

3		PASSEIO						R\$57.134,11
3.1	Composição - 06	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	524,07	M2	R\$67,83	26,85%	R\$86,04	R\$45.090,98
3.2	Composição - 03	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	60,7	M2	R\$73,85	26,85%	R\$93,68	R\$5.686,38
3.3	Composição - 07	EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO FCK=25 MPA TRAÇO 1:2, 2:2, 2, (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	1,67	M2	R\$801,89	26,85%	R\$1.017,20	R\$1.698,73
3.4	Composição - 08	TRAVAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E PASSEIO COM CONCRETO FCK=25MPA TRAÇO 1:2, 2:2,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,68	M2	R\$801,89	26,85%	R\$1.017,20	R\$691,70
3.5	SINAPI - 95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.544,69	TXKM	R\$1,28	26,85%	R\$1,62	R\$2.502,40
3.6	SINAPI - 95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	113,27	TXKM	R\$0,49	26,85%	R\$0,62	R\$70,22
3.7	SINAPI - 95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	860,31	TXKM	R\$1,28	26,85%	R\$1,62	R\$1.393,70
4		SINALIZAÇÃO						R\$6.391,59
4.1	Composição - 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO	8	UN	R\$529,66	26,85%	R\$671,87	R\$5.374,96
4.2	Composição - 04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	60,12	M2	R\$13,33	26,85%	R\$16,91	R\$1.016,63

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Campina das Missões/RS 30 de Novembro de 2022

GABRIEL DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil CREA/RS: 168.937

CARLOS JUSTEN
PREFEITO MUNICIPAL