



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083.041-22	GESTOR MDR	PROGRAMA Apoio a Política Nacional de	AÇÃO / MODALIDADE Emenda Individual	OBJETO Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravado em trecho de Rua do Perímetro Urbano do				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES		MUNICÍPIO / UF CAMPINA DAS MISSÕES/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TRECHOS DAS RUAS SANTA VITÓRIA E RIVEIRA.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravado em trechos de Ruas do Perímetro				
DATA BASE jan-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS SANTA VITÓRIA E RIVEIRA.	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS SANTA VITÓRIA E RIVEIRA.									254.217,81
1.			SERVIÇOS INICIAIS						2.355,58
1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	132,90	0,54	BDI 1	0,68	90,37
1.0.2.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	396,83	BDI 1	503,38	2.265,21
2.			PAVIMENTAÇÃO						188.726,86
2.0.1.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO MODELO ONDA, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA	M2	1.682,55	75,22	BDI 1	95,42	160.548,92
2.0.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	229,94	50,62	BDI 1	64,21	14.764,45
2.0.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,04	54,76	BDI 1	69,46	419,54
2.1.			TRANSPORTE PÓ DE PEDRA						7.543,45
2.1.1.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.959,32	1,17	BDI 1	1,48	7.339,79
2.1.2.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	363,68	0,44	BDI 1	0,56	203,66
2.2.			TRANSPORTE BLOCO CONCRETO						5.450,50
2.2.1.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.682,77	1,17	BDI 1	1,48	5.450,50
3.			PASSEIO						58.187,92
3.0.1.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	524,07	69,65	BDI 1	88,35	46.301,58
3.0.2.	COMPOSIÇÃO	03	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	60,70	74,67	BDI 1	94,72	5.749,50
3.0.3.	COMPOSIÇÃO	07	EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO FCK=25 MPA TRAÇO 1:2, 2:2, 2, (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	1,67	843,34	BDI 1	1.069,78	1.786,53
3.0.4.	COMPOSIÇÃO	08	TRAVAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E PASSEIO COM CONCRETO FCK=25MPA TRAÇO 1:2, 2:2,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	0,68	843,34	BDI 1	1.069,78	727,45
3.1.			TRANSPORTE PÓ DE PEDRA						2.349,60
3.1.1.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.544,70	1,17	BDI 1	1,48	2.286,16
3.1.2.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	113,28	0,44	BDI 1	0,56	63,44
3.2.			TRANSPORTE BLOCO CONCRETO						1.273,26
3.2.1.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	860,31	1,17	BDI 1	1,48	1.273,26
4.			SINALIZAÇÃO						4.947,45

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4.0.1.	COMPOSIÇÃO	05	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	8,00	384,45	BDI 1	487,67	3.901,36
4.0.2.	COMPOSIÇÃO	04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	60,12	13,72	BDI 1	17,40	1.046,09

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAMPINA DAS MISSÕES/RS

Local

24 de fevereiro de 2023

Data

Nome: GABRIEL DE OLIVEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 168.937

ART/RRT:

Nome: CARLOS JUSTEN

Título: PREFEITO MUNICIPAL

CREA/CAU:

ART/RRT: