



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MDR	PROGRAMA Apoio a Política Nacional de	AÇÃO / MODALIDADE Emenda Individual	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES		MUNICÍPIO / UF CAMPINA DAS MISSÕES/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TRECHOS DAS RUAS LEO GUIDO ROTH E LEOPOLDINA C.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHOS				
DATA BASE jan-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES									247.833,01
1.			SERVIÇOS INICIAIS						2.378,70
1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	166,90	0,54	BDI 1	0,68	113,49
1.0.2.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	396,83	BDI 1	503,38	2.265,21
2.			PAVIMENTAÇÃO						156.896,34
2.0.1.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO MODELO ONDA, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA	M2	1.335,20	75,22	BDI 1	95,42	127.404,78
2.0.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	288,04	50,62	BDI 1	64,21	18.495,05
2.0.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,04	54,76	BDI 1	69,46	419,54
2.1.			TRANSPORTE PÓ DE PEDRA						6.251,68
2.1.1.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.224,11	1,17	BDI 1	1,48	6.251,68
2.2.			TRANSPORTE BLOCO CONCRETO						4.325,29
2.2.1.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.922,49	1,17	BDI 1	1,48	4.325,29
3.			SINALIZAÇÃO						5.826,74
3.0.1.	COMPOSIÇÃO	05	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	10,00	384,45	BDI 1	487,67	4.876,70
3.0.2.	COMPOSIÇÃO	04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	54,60	13,72	BDI 1	17,40	950,04
4.			PASSEIO						82.731,23
4.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	306,00	31,76	BDI 1	40,29	12.328,74
4.0.2.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	664,56	69,65	BDI 1	88,35	58.713,88
4.0.3.	COMPOSIÇÃO	03	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	77,19	74,67	BDI 1	94,72	7.311,44
4.0.4.	COMPOSIÇÃO	07	EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO FCK=25 MPA TRAÇO 1:2, 2:2, 2, (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	1,54	843,34	BDI 1	1.069,78	1.647,46
4.0.5.	COMPOSIÇÃO	08	TRAVAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E PASSEIO COM CONCRETO FCK=25MPA TRAÇO 1:2, 2:2, 2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	0,88	843,34	BDI 1	1.069,78	941,41
4.1.			TRANSPORTE PÓ DE PEDRA						1.177,37
4.1.1.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.102,44	0,44	BDI 1	0,56	1.177,37
4.2.			TRANSPORTE BLOCO CONCRETO						610,93

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4.2.1.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.090,94	0,44	BDI 1	0,56	610,93

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAMPINA DAS MISSÕES/RS
 Local
 24 de fevereiro de 2023
 Data

Nome: GABRIEL DE OLIVEIRA
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU: 168.937
 ART/RRT:

Nome: CARLOS JUSTEN
 Título: PREFEITO MUNICIPAL
 CREA/CAU:
 ART/RRT: