



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-25 (N DES.)	PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA	0	22,00%	0,00%	0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA									
1.			PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA						125.147,49
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	7.875,72
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	460,44	BDI 1	561,74	1.685,22
1.1.2.	Composição	PMA-01	EXECUÇÃO DE ENSECADERA EM CANAL DE ÁGUA	M3	183,75	5,44	BDI 1	6,64	1.220,10
1.1.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	135,80	BDI 1	165,68	4.970,40
1.2.			FUNDAÇÕES					-	46.761,08
1.2.1.	SINAPI	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	30,00	11,24	BDI 1	13,71	411,30
1.2.2.	SICRO	5605925	Chumbador de aço CA-50 D=20mm comperfuratriz sobre pneus ancorado na rocha com nata de cimento fornecimento,perfuraçãoeinstalação	M	165,00	134,14	BDI 1	163,65	27.002,25
1.2.3.	Composição	97096-ADAPT	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	15,00	596,07	BDI 1	727,21	10.908,15
1.2.4.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	10,00	125,30	BDI 1	152,87	1.528,70
1.2.5.	SINAPI-H	43127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	100,00	40,70	BDI 1	49,65	4.965,00
1.2.6.	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	728,72	2,19	BDI 1	2,67	1.945,68
1.3.			ESTRUTURA					-	70.510,69
1.3.1.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	48,00	293,20	BDI 1	357,70	17.169,60
1.3.2.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	34,40	692,07	BDI 1	844,33	29.044,95
1.3.3.	SINAPI-H	43127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	250,00	40,70	BDI 1	49,65	12.412,50
1.3.4.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	10,00	81,67	BDI 1	99,64	996,40

RECURSO3 / 8



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECURSO

PMv3.13

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL MEYER, MATEUS DA COSTA e EDERSON LIPKE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/A685-9CB2-CB83-4C29> e informe o código A685-9CB2-CB83-4C29



RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA									
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0	Local	Responsável Técnico
quinta-feira, 10 de julho de 2025		Nome: MATEUS DA COSTA
Data		CREA/CAU: RS 200556
		ART/RRT: 0