



Local: AGUDO/RS

Data:11/09/2025

BDI = 26.38%

CUSTO GERAL

CUSTO GERAL											
Item	Descrição	Fonte/código	unidade	quantidade	Material UNITÁRIO c/ bdi	Mão de Obra c/ BDI	Material + Mão de Obra Unitário C/ BDI	Material Total / BDI	Mão de Obra Total C/ BDI	TOTAL GERAL	
1.	ADITIVO DE SERVIÇOS									R\$	14.021,05
1.5	PILARES E VIGA DE RESPALDO - RESERVATÓRIO									R\$	1.942,23
1.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI-92419	m²	8,32	R\$ 59,00	R\$ 39,00	R\$ 98,00	R\$ 490,88	R\$ 324,48	R\$	815,36
1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI-92762	kg	29,60	R\$ 7,00	R\$ 5,00	R\$ 12,00	R\$ 207,20	R\$ 148,00	R\$	355,20
1.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI-92759	kg	9,40	R\$ 10,00	R\$ 6,00	R\$ 16,00	R\$ 94,00	R\$ 56,40	R\$	150,40
1.5.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI-96555	m³	0,81	R\$ 460,00	R\$ 307,00	R\$ 767,00	R\$ 372,60	R\$ 248,67	R\$	621,27
1.6	CONTRAPISO - AUDITÓRIO									R\$	8.706,10
1.6.4	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI- 101963	m²	48,10	R\$ 111,00	R\$ 70,00	R\$ 181,00	R\$ 5.339,10	R\$ 3.367,00	R\$	8.706,10
1.7	ALVENARIA - RESERVATÓRIO									R\$	3.372,72
1.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI- 103330	m²	23,92	R\$ 50,00	R\$ 29,00	R\$ 79,00	R\$ 1.196,00	R\$ 693,68	R\$	1.889,68
1.7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI - 87879	m²	23,92	3,00	2,00	R\$ 5,00	R\$ 71,76	R\$ 47,84	R\$	119,60
1.7.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI - 87529	m²	23,92	22,00	15,00	R\$ 37,00	R\$ 526,24	R\$ 358,80	R\$	885,04
1.7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI - 88415	m²	23,92	3,00	2,00	R\$ 5,00	R\$ 71,76	R\$ 47,84	R\$	119,60
1.7.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI - 88489	m²	23,92	9,00	6,00	R\$ 15,00	R\$ 215,28	R\$ 143,52	R\$	358,80
TOTAL GLOBAL									R\$ 8.584,82	R\$ 5.436,23	R\$ 14.021,05

Resp. Técn.: Samuel Barbosa de Deus
CREA/RS: 235076

Proprietário: Paulo Geraldo de Lima