

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO Nº OPERAÇÃO N° TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO MUNICÍPIO / UF AGUDO/RS LOCALIDADE SINAPI DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3 PORTO ALEGRE 05-25 (N DES.) 23,54% 0,00% 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
EXECUÇÃO I	DE MURO DE CON	TENÇÃO							81.427,80	Щ.
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	14.474,30	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.832,00	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	20,00	135,80	BDI 1	167,77	3.355,40	RA
1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	30,00	120,79	BDI 1	149,22	4.476,60	RA
1.2.			ACESSOS E ENSECADEIRA					-	3.273,84	
1.2.1.	SINAPI	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	М3	6,00	5,88	BDI 1	7,26	43,56	RA
1.2.2.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	М3	6,00	17,52	BDI 1	21,64	129,84	RA
1.2.3.	Cotação	C2767/Seinfra	ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA	М3	12,00	110,88	BDI 1	136,98	1.643,76	RA
1.2.4.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	12,00	98,26	BDI 1	121,39	1.456,68	RA
1.3.			MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO					-	3.368,46	
1.3.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	М	30,00	60,19	BDI 1	74,36	2.230,80	RA
1.3.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,00	460,44	BDI 1	568,83	1.137,66	RA
2.			FUNDAÇÕES						26.211,87	
2.1.			ESCAVAÇÃO E REATERRO					-	2.605,25	
2.1.1.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	М3	216,00	7,85	BDI 1	9,70	2.095,20	RA
2.1.2.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	М3	23,57	17,52	BDI 1	21,64	510,05	RA
2.2.			SAPATAS					-	17.384,32	

PMv3.13 1/4





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO Nº OPERAÇÃO N° TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO MUNICÍPIO / UF AGUDO/RS LOCALIDADE SINAPI DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3 PORTO ALEGRE 05-25 (N DES.) 23,54% 0,00% 0,00%

0	
S	
≌	
_	
\mathbf{c}	
₩	
_	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
EXECUÇÃO D	E MURO DE CON	TENÇÃO							81.427,80	4
2.2.1.	SINAPI	92848	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	11,00	82,95	BDI 1	102,48	1.127,28	RA
2.2.2.	SINAPI-I	7765	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	М	11,00	492,85	BDI 1	608,87	6.697,57	RA
2.2.3.	SINAPI-I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	8,64	563,24	BDI 1	695,83	6.011,97	RA
2.2.4.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,64	43,93	BDI 1	54,27	468,89	RA
2.2.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	43,45	15,60	BDI 1	19,27	837,28	RA
2.2.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	130,31	13,92	BDI 1	17,20	2.241,33	RA
2.3.			VIGA BALDRAME					-	6.222,30	
2.3.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	15,00	131,35	BDI 1	162,27	2.434,05	RA
2.3.2.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,50	696,91	BDI 1	860,96	1.291,44	RA
2.3.3.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,50	310,69	BDI 1	383,83	575,75	RA
2.3.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,48	17,87	BDI 1	22,08	562,60	RA
2.3.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	78,98	13,92	BDI 1	17,20	1.358,46	RA
3.			ESTRUTURA					-	26.866,93	_
3.1.			PILARES					-	14.926,74	
3.1.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,96	998,35	BDI 1	1.233,36	4.884,11	RA
3.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	33,00	116,32	BDI 1	143,70	4.742,10	RA
3.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,38	15,13	BDI 1	18,69	679,94	RA
3.1.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	364,40	10,26	BDI 1	12,68	4.620,59	RA

PMv3.13

2/4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO Nº OPERAÇÃO N° TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO MUNICÍPIO / UF AGUDO/RS LOCALIDADE SINAPI DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3 PORTO ALEGRE 05-25 (N DES.) 23,54% 0,00% 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	4
	DE MURO DE CON	TENÇÃO							81.427,80	
3.2.			VIGA INTERMEDIÁRIA					-	6.184,10	4
3.2.1.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,50	696,91	BDI 1	860,96	1.291,44	RA
3.2.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,50	310,69	BDI 1	383,83	575,75	RA
3.2.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	15,00	143,07	BDI 1	176,75	2.651,25	RA
3.2.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	25,48	15,13	BDI 1	18,69	476,22	RA
3.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	78,98	12,19	BDI 1	15,06	1.189,44	RA
3.3.			VIGA DE CINTAMENTO					-	5.756,09	
3.3.1.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,50	696,91	BDI 1	860,96	1.291,44	RA
3.3.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,50	310,69	BDI 1	383,83	575,75	RA
3.3.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	15,00	143,07	BDI 1	176,75	2.651,25	RA
3.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,48	15,13	BDI 1	18,69	476,22	RA
3.3.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	50,56	12,19	BDI 1	15,06	761,43	RA
4.			PAREDES					-	13.874,70	
4.1.			PAREDE EM PEDRA DE AREIA					-	9.979,50	
4.1.1.	Composição	CP-PMA 01	ALVENARIA DE PEDRA GRES ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M2	75,00	107,71	BDI 1	133,06	9.979,50	
4.2.			REATERRO					-	3.895,20	
4.2.1.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	МЗ	180,00	17,52	BDI 1	21,64	3.895,20	RA

PMv3.13 3/4



Data

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO MUNICÍPIO / UF AGUDO/RS LOCALIDADE SINAPI DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3 PORTO ALEGRE 05-25 (N DES.) 23,54% 0,00% 0,00%

										_ "
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)] ,
EXECUÇÃO D	E MURO DE CON								81.427,80	
Encargos soc	ciais:	Para elaboração	deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a	unidade da	Federação indi	cada.				1
Observações	:									
										4
										4
										7
			sas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;							_
Siglas da Com	posição do Investi	nento: RA - Rateio լ	proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Co	ontrapartida; (OU - 100% Outros	5.				
AGUDO/RS										
Local				Responsáve	l Técnico			-		
				Nome:	MATEUS DA CO	STA				
terça-feira, 29	de julho de 2025			CREA/CAU:	RS 200556					

ART/RRT: 13914659

PMv3.13