



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

AGUDO
2025





1. Considerações gerais

O presente memorial visa descrever e especificar os principais critérios para a construção de uma calçada e colocação de iluminação entorno da pista de skate, sendo a área total de 158,9 m².

A obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos e detalhes respectivos, sendo executada com materiais de boa qualidade e mão de obra especializada.

Ficará a cargo da empresa Contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas e EPI's necessários à execução dos serviços, obedecendo as presentes especificações.

Antes da apresentação das propostas deverá a Contratada visitar o local dos serviços, pois o desconhecimento das condições ali existentes não o eximirá do pleno cumprimento de qualquer das exigências aqui formuladas.

Os casos porventura omissos e/ou eventuais dúvidas nestas especificações serão esclarecidos pela Fiscalização, antes da apresentação das propostas, após o que prevalecerá o julgamento da Prefeitura Municipal de Agudo.

Na execução dos serviços deverão ser seguidas as especificações definidas em projeto, memorial e em planilha de serviços, sendo o entendimento e aceite da obra global, prevalecendo o projeto em caso de dúvidas.

A planilha estimativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Agudo completa estas especificações.

A contratada encarregar-se-á, como seu preposto para administração das obras, um profissional habilitado com experiência em obras similares.

As áreas e comprimentos dos serviços dessa planilha, para efeito de medições, são os acabados após a colocação definitiva.

2. Descrição dos serviços

Primeiramente será colocado uma camada de material argiloso, o mesmo disponibilizado pela Prefeitura, sendo regularizado e compactado pela empresa contratada.



Após isso, será realizado a escavação manual para a colocação dos eletrodutos enterrados, sendo feito o reaterro com a devida compactação após os eletrodutos colocados.

Após colocada as caixas de passagem será feito o piso da calçada com as seguintes especificações:

- Lastro com material granular com 10 cm de espessura;
- Camada separadora com lona plástica 150 micras;
- Armação com o uso de tela Q-138;
- Concretagem utilizando concreto fck 30 Mpa, com espessura de 15 cm.

Para a finalização dos serviços será feito a instalação dos postes de iluminação juntamente com a ligação elétrica dos mesmos.

3. Conclusão da obra

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações. A obra estará concluída após a fiscalização e aceite da Prefeitura Municipal de Agudo.

Agudo, 11 de julho de 2025.

Luis Henrique Kittel
Prefeito Municipal

Peter Jessé Dalla Corte
Engenheiro Civil CREA RS232141
Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7EA-435C-E8C1-8A7A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PETER JESSE DALLA CORTE (CPF 019.XXX.XXX-58) em 01/08/2025 15:30:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUÍS HENRIQUE KITTEL (CPF 801.XXX.XXX-72) em 01/08/2025 17:11:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/C7EA-435C-E8C1-8A7A>