



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Agudo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçada e iluminação Pista de Skate			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçada e iluminação Pista de Skate	MUNICÍPIO / UF Agudo/RS	BDI 1 27,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Calçada e iluminação Pista de Skate									40.196,77
1.			CALÇADA E ILUMINAÇÃO PISTA DE SKATE					-	40.196,77
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.741,62
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	457,01	BDI 1	580,54	1.741,62
1.2.			ELÉTRICA					-	31.548,94
1.2.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	139,82	4,83	BDI 1	6,14	858,49
1.2.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,95	BDI 1	16,45	16,45
1.2.3.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	136,86	BDI 1	173,85	695,40
1.2.4.	Composição	01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN25 (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59,91	8,93	BDI 1	11,34	679,38
1.2.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,91	84,77	BDI 1	107,68	205,67
1.2.6.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,80	21,69	BDI 1	27,55	49,59
1.2.7.	Cotação	ORSE/12833/05	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	UN	4,00	5.630,59	BDI 1	7.152,54	28.610,16
1.2.8.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	158,90	2,15	BDI 1	2,73	433,80
1.3.			PISO DE CONCRETO					-	6.906,21
1.3.1.	SINAPI	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	23,84	228,05	BDI 1	289,69	6.906,21

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Agudo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçada e iluminação Pista de Skate			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçada e iluminação Pista de Skate	MUNICÍPIO / UF Agudo/RS	BDI 1 27,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Calçada e iluminação Pista de Skate									40.196,77
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Agudo/RS
Local
sexta-feira, 11 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Peter Jessé Dalla Corte
CREA/CAU: RS232141
ART/RRT: 13916387





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7EA-435C-E8C1-8A7A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PETER JESSE DALLA CORTE (CPF 019.XXX.XXX-58) em 01/08/2025 15:30:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUÍS HENRIQUE KITTEL (CPF 801.XXX.XXX-72) em 01/08/2025 17:11:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/C7EA-435C-E8C1-8A7A>