

REFORMA DO CAMPO BOA VISTA 2025
LINDOLFO COLLOR, RS

1 CERCAMENTO**1.1 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.**

Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Vol (m³)
37,00	0,20	0,10	0,74
37,00	0,20	0,10	0,74
25,00	0,20	0,10	0,50
25,00	0,20	0,10	0,50
Total			2,48

1.2 Viga de Baldrame concreto armado

Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Vol (m³)
37,00	0,20	0,25	1,85
37,00	0,20	0,25	1,85
25,00	0,20	0,25	1,25
25,00	0,20	0,25	1,25
Total			6,20

1.3 Alvenaria de pedra grês

Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Vol (m³)
37,00	0,20	0,15	1,11
37,00	0,20	0,15	1,11
25,00	0,20	0,15	0,75
25,00	0,20	0,15	0,75
Total			3,72

1.4 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Comprimento (m)	Altura (m)	Área (m²)
37,00	2,00	74,00
37,00	5,00	185,00
25,00	5,00	125,00
25,00	5,00	125,00
		509,00
Desconto da área de portões		7,00
Total		502,00

1.5 Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho

	Altura (m)	Largura (m)	Área (m²)
Conforme especificação de projeto	2,00	3,50	7,00