

COMPOSIÇÕES - ANEXO VI

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS

COMPOSIÇÃO 06 - CALÇADAS EXTERNAS EM BASALTO SERRADO DE 36X36CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARGAMASSA, REJUNTADO COM ARGAMASSA						M2
FONTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	10737	BASALTO SERRADO NATURAL	M2	1,04		0,00
SINAPI-I	4741	PÓ DE PEDRA	M3	0,1		0,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA	M3	0,1		0,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLANDO COMPOSTO CP II	KG	1		0,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85		0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55		0,00
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO, CHP DIURNO	CHP	0,0037		0,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO, CHI DIURNO	CHI	0,0448		0,00
TOTAL SEM BDI					R\$	-

OBS: VALORES ADOTADOS SINAPI 02/24 NÃO DESONERADO

VILA FLORES,03/04/2024

AUGUSTO BEN
ENGENHEIRO CIVIL