

ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53



ÁREA: 985,25m²

OBRA: REFORMA CASA DA CULTURA PIETRO CRISTIANETTI

LOCAL: RUA LUIZ RONCATTO, 31 - SÃO LUIZ

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.					TOTAL
					SEM BDI	COM BDI					
1.		PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO E ACESSO									R\$ -
1.1	CMP06	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, SOBRE PÓ E=15CM	305,00	M2							
1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	60,00	M							
1.3	96245+96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG = CHP+CHI	24,00	H							
1.4	CMP04	COMPOSIÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, LAJE E TOTÉM EM CONCRETO ARMADO, COM FERRAGEM E REBOCO RISCADO	8,20	M3							
2.		REPAROS ELÉTRICOS									0,00
2.1	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO	1,00	UNID							
2.2	100605	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN,	1,00	UNID							
2.3	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	1.259,00	M							
2.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	680,00	M							
2.5	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	72,00	M							
2.6	91935	CABO DE ENTRADA, 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	25,00	M							
2.7	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL COR BRANCA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	253,00	M							
2.8	97605	LUMINÁRIA ARANDELA RETANGULAR, NA COR BRANCA, 2 FACHOS, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 3000K DE 7W	20,00	UNID							
2.9	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR COR BRANCA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	63,00	UNID							

2.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UNID							
2.11	2373 INS	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	2,00	UNID							
2.12	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11,00	UNID							
2.13	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50,00	M							
2.14	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00	UNID							
2.15	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	1,00	UNID							
2.16	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),	50,00	UNID							
2.17	91946	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA, PVC,COR BRANCA INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	91,00	UNID							
2.18	91955	INTERRUPTOR PARALELO DE SOBREPOR (1 MÓDULO),COR BRANCA 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	20,00	UNID							
2.19	91996	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA COR BRANCA	28,00	UNID							
2.20	91953	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES (1 MÓDULOS), COM SUPORTE E PLACA COR BRANCA	16,00	UNID							
2.21	39476 INS	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	2,00	UNID							
3.	FACHADAS E ENTORNO										0,00
3.1	CMP03	SUBSTITUIÇÃO DE PAREDES DE MADEIRA EM PINUS, CONFORME A EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	90,00	M2							
3.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	1.722,41	M2							
3.3	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	918,00	M2							
3.4	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO SUPER PREMIUM (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	918,00	M2							
3.5	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO , MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, COM CORRIMÃO DUPLO, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, PINTADO	20,00	M							
3.6	CMP01	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO, PINTADO	40,00	M							

3.7	CMP02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMAOS	523,41	M2							
3.8	CMP07	REPARO DE TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERÂMICA	80,00	M2							
3.9	100758	PINTURA COM TINTA SUPER PREMIUM (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	209,00	M2							
3.10	102489	PINTURA HIDROFUGANTE PARA PEDRAS EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	72,00	M2							
3.11	CONTRATAÇÃO SIMILAR	TOLDO DE 6,10 x 1,50 x 50cm, COM ESTRUTURA EM AÇO METALON DE TUBO 40X40X1.50MM PINTADA E LONA SOL/CHUVA APROPRIADA PARA TOLDO	1,00	UNID							
3.12	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	120,00	M							
3.13	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA , CAPACIDADE DE 35 L, EM FORMATO CILINDRICO COM ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COR PRETA	3,00	UNID							
4.		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									0,00
4.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	4,00	M2							
4.2	10776-INS	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	4,00	MÊS							
4.3	CMP05	LIMPEZA FINAL DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS	1,00	UNID							
4.4	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	H							
4.5	90780	MESTRE DE OBRAS	80,00	H							
TOTAL											R\$ 0,00

OBS:
* Todos os serviços foram baseados na Tabela **SINAPI 06/2025 NÃO DESONERADO**;
* **Taxa de BDI : 21,46%** ***Taxa Material: 80%** ***Taxa M. Obra: 20%**
* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

VILA FLORES,25/08/2025

RESPONSAVEL TÉCNICO
NOME: VANESSA SCALCO
CAU RS A122700-9

EVANDRO BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL