ANEXO III PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: Estrada Comunidade São Lourenço, VILA FLORES - RS.



	ÁREA:	7.420,00m ²
100		

	E OINIA DI			Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.						
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade		SEM BDI	COM BDI				TOTAL		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$		
1.1	CMP01	MOBILIZAÇÃO	1,00	UNID	0,00	0,00				T	0,00	
1.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR/ÁGUA DE ALTA PRESSÃO.	7.420,00	M2	0,00	0,00					0,00	
2 REPERFILAGEM				•					•	R\$		
21	CMP04	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	7.420,00	M2	0,00	0,00					0,00	
22	CMP03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER E=3CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	222,60	МЗ	0,00	0,00					0,00	
23	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT=25KM	5.565,00	мз х км	0,00	0,00					0,00	
24	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	222,60	M3	0,00	0,00					0,00	
3	1	PAVIMENTAÇÃO CBUQ						1	•	R\$		
3.1	CMP04	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	7.420,00	M2	0,00	0,00					0,00	
3.2	CMP02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=4CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	296,80	МЗ	0,00	0,00					0,00	
3.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT=25KM	7.420,00	мз х км	0,00	0,00					0,00	
3.4	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	296,80	M3	0,00	0,00					0,00	
4		SINALIZAÇAO PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA								R\$	•	
4.1	102512	RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	1.050,00	М	0,00	0,00					0,00	
5		DESMOBILIZAÇÃO								R\$	-	
5.1	CMP01	DESMOBILIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UNID	0,00	0,00					0,00	
6 6.1	CMP07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.00	UNID	0.00	0.00	T		T	R\$	0.00	
0.1	CIVIE 07	ADMINIOTA IGAO EOOAL	1,00	טואוט	0,00	0,00		1		1	0,00	

VILA FLORES, 12/09/2025.		
	RESPONSAVEL TÉCNICO	EVANDRO A. BRANDALISE
	AUGUSTO BEN	PREFEITO MUNICIPAL
	ENG. CIVIL CREA: RS 236427	

^{*} Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 06/2025 NÃO DESONERADO;

^{*} Taxa de BDI : 21,33% *Taxa Material: *Taxa M. Obra:

^{*} Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.