



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS JOSE HAMILTON TORRES	BDI 1 31,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02/23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS JOSE HAMILTON TORRES	MUNICÍPIO / UF DOM PEDRITO			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UBS JOSE HAMILTON TORRES									
1.			REFORMA UBS JOSE HAMILTON TORRES						109.263,06
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.100,25
1.1.1.	composição	004	PLACA DE OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,25	373,14	BDI 1	489,00	1.100,25
1.2.			PINTURA						36.267,17
1.2.1.	composição	025	LIXAMENTO DE TETO	M2	217,49	15,83	BDI 1	20,75	4.512,92
1.2.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	217,49	17,75	BDI 1	23,26	5.058,82
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	030	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM TETO	M2	217,49	3,97	BDI 1	5,20	1.130,95
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	024	LIXAMENTO DE PAREDE	M2	522,67	7,39	BDI 1	9,68	5.059,45
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	029	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES	M2	522,67	3,58	BDI 1	4,69	2.451,32
1.2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	248,77	15,99	BDI 1	20,95	5.211,73
1.2.7.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	273,90	16,12	BDI 1	21,13	5.787,51
1.2.8.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	69,76	1,94	BDI 1	2,54	177,19
1.2.9.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	69,76	14,36	BDI 1	18,82	1.312,88
1.2.10.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	96,32	8,64	BDI 1	11,32	1.090,34
1.2.11.	PREFEITURA	087	PINTURA FUNDO ZARCÃO EM ESQUADRIAS METÁLICAS 1 DEMÃOS	M2	96,32	12,07	BDI 1	15,82	1.523,78
1.2.12.	COMPOSIÇÃO	056	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS 2 DEMÃOS	M2	96,32	23,37	BDI 1	30,63	2.950,28
1.3.			REVESTIMENTO DE PAREDE						40.929,12
1.3.1.	PREFEITURA	085	REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO EXTRA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DE MEIA PARADE OU PAREDE INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	213,23	137,08	BDI 1	179,64	38.304,64
1.3.2.	PREFEITURA	086	RECUPERAÇÃO DO REBOCO JUNTO AO RODAPE	M2	177,69	11,27	BDI 1	14,77	2.624,48
1.4.			MURO						28.510,63
1.4.1.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	149,56	38,28	BDI 1	50,17	7.503,43
1.4.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	149,56	2,89	BDI 1	3,79	566,83
1.4.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	149,56	16,12	BDI 1	21,13	3.160,20
1.4.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	299,12	8,64	BDI 1	11,32	3.386,04
1.4.5.	PREFEITURA	087	PINTURA FUNDO ZARCÃO EM ESQUADRIAS METÁLICAS 1 DEMÃOS	M2	299,12	12,07	BDI 1	15,82	4.732,08



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA UBS JOSE HAMILTON TORRES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02/23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS JOSE HAMILTON TORRES	MUNICÍPIO / UF DOM PEDRITO	BDI 1 31.05%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UBS JOSE HAMILTON TORRES									
1.4.6.	COMPOSIÇÃO	056	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS METALICAS 2 DEMÃOS	M2	299,12	23,37	BDI 1	30,63	9.162,05
1.5.			TROCA DE JANELA						1.464,14
1.5.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,05	29,48	BDI 1	38,63	40,56
1.5.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,05	799,01	BDI 1	1.047,10	1.099,46
1.5.3.	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,05	235,55	BDI 1	308,69	324,12
1.6.			LIMPEZA DA OBRA						991,75
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	008	LIMPEZA FINAL	M2	217,49	3,48	BDI 1	4,56	991,75

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOM PEDRITO
Local
sexta-feira, 14 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JOEL CONDE MANSUR
CREA/CAU: 66209
ART/RRT: 0

RECURSO