

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:019 - Pontilhão em Galeria de Concreto - Loc. Passo da Venda
Cliente: P M Sentinela do Sul

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
1. Pontilhão em Galerias de Concreto					
1. 1. Serviços Iniciais					
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3,00	M2	27,92	45,59	220,53
			83,76 (27,31%)	136,77 (27,31%)	
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	149,76	M2	0,55	5,27	871,61
			82,37 (27,31%)	789,24 (27,31%)	
99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	60,00	M	29,69	42,73	4.345,20
			1.781,40 (27,31%)	2.563,80 (27,31%)	
			1.947,53	3.489,81	5.437,34
1. 2. Administração da Obra					
100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	H	0,99	125,58	1.265,70
			9,90 (27,31%)	1.255,80 (27,31%)	
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	70,00	H	1,73	136,11	9.648,80
			121,10 (27,31%)	9.527,70 (27,31%)	
			131,00	10.783,50	10.914,50
1. 3. Pontilhão em Galerias de Concreto					
104913 GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - CHPD IURNO. AF_01/2024	32,00	CHP	42,53	59,64	3.269,44
			1.360,96 (27,31%)	1.908,48 (27,31%)	
102482 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI A/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	52,68	M3	748,71	98,14	44.612,06
			39.442,04 (27,31%)	5.170,02 (27,31%)	
104496 ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULARI NTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 25 CM,T B-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA ASSENTAMENTO. AF_01/2023	21,00	M	223,29	149,45	7.827,54
			4.689,09 (27,31%)	3.138,45 (27,31%)	
74254/2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	931,97	KG	13,35	5,60	17.660,83
			12.441,80 (27,31%)	5.219,03 (27,31%)	
84221 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRAC OMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MO NTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	95,32	M2	116,11	52,38	16.060,47
			11.067,61 (27,31%)	4.992,86 (27,31%)	
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,P É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	95,32	M2	159,10	82,15	22.995,95
			15.165,41 (27,31%)	7.830,54 (27,31%)	
83516 ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APAREL HADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	8,07	M3	19,29	11,65	249,69
			155,67 (27,31%)	94,02 (27,31%)	
73685 EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJ ES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LE I 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.	8,07	M3	22,93	27,97	410,77
			185,05 (27,31%)	225,72 (27,31%)	
51218 TELA ACO SOLDADA CA-60 ATE 8MM	299,52	M2	40,98	1,50 (ES: 90,22%)	12.723,61
			12.274,33 (27,31%)	449,28 (27,31%)	
			96.781,96	29.028,40	125.810,36
1. 8. Serviços Complementares e Finais					
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	12,00	M3	14,12	25,27	472,68
			169,44 (27,31%)	303,24 (27,31%)	
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	149,76	M2	1,57	3,45	751,79
			235,12 (27,31%)	516,67 (27,31%)	
			404,56	819,91	1.224,47
Total de Pontilhão em Galerias de Concreto			99.265,05	44.121,62	143.386,67
TOTAL DO ORÇAMENTO			99.265,05	44.121,62	143.386,67