PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO RUA DOM JOÃO BECKER

TRECHO		Comprimento (m)	Largura (Média) (m)	ÁREA (m²)		ÁREA DE ENCAIXE (m²)		ÁREA TOTAL (m²)		OBS (Espessura)		
Rua Dom João Becker		360,00	7,00	2.520,00		45,00		2.565,00				
Total		360,00		2.520,00		45,00		2.565,00				
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (RS)			Preço Total (RS)		Total	Sinapi 04/25 Sem Desoneração	BDI	Encargos Sociais (mês 04/25)
				Mat/Equip.	M.Obra	Total	Mat/Equip.	M.Obra				
PAVIMENTAÇÃO RUA DOM JOÃO BECKER												
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	Placa de obra	4,50	m²	542,19	95,68	637,87	2.439,86	430,56	2.870,42	4813 (COMP)	24,23%	69,95%
	Total						2.439,86	430,56	2.870,42			
2	PAVIMENTAÇÃO											
2.1	Regularização e compactação do subleito	2619,00	m²	-	-	-	-	-	-	100576	24,23%	69,95%
2.2	Camada de brita anti-extusiva	78,57	m³	-	-	-	-	-	-	4718(Insumo)	24,23%	69,95%
2.3	Transporte de material DMT=25 km	1.964,25	m3*km	-	-	-	-	-	-	97914	24,23%	69,95%
2.4	Execução e compactação de base ou sub base com brita graduada	392,85	m³	-	-	-	-	-	-	96396	24,23%	69,95%
2.5	Transporte de material DMT=25 km	9.821,25	m3*km	-	-	-	-	-	-	97914	24,23%	69,95%
2.6	Execução de pavimentação com bloco intertravado de 8 cm (22x11)	2.565,00	m²	85,59	15,10	100,69	219.538,35	38.731,50	258.269,85	92404 (COMP)	24,23%	69,95%
2.7	Meio Fio em concreto pré-moldado	727,00	m	53,77	9,49	63,26	39.090,79	6.899,23	45.990,02	94273	24,23%	69,95%
2.8	Aterro meio fio	129,60	m³	22,06	3,89	25,95	2.858,98	504,14	3.363,12	93379	24,23%	69,95%
	Total						261.488,12	46.134,87	307.622,99			
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
3.1	Placa Indicativa de Rua	0,40	m²	390,29	68,88	459,17	156,12	27,55	183,67	34723	24,23%	69,95%
3.2	Tubo aço galvanizado	6,00	m	90,51	15,97	106,48	543,06	95,82	638,88	92335	24,23%	69,95%
3.3	Concreto para poste fck 20 MPa	0,12	m³	547,47	96,61	644,08	65,70	11,59	77,29	94964	24,23%	69,95%
	Total						764,88	134,96	899,84			
VALOR TOTAL (em RS)							264.692,86	46.700,39	311.393,25			
VALOR TOTAL DA OBRA							264.692,86	46.700,39	311.393,25			

Declaramos que foi utilizado os mesmos encargos sociais da tabela SINAPI, 04/2025, sem desoneração com BDI 24,23%.

São Valentim do Sul, maio de 2025.

Luiz Henrique Dias Corrêa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 76991